

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZABYTKOWEGO DOMU ZAKONNEGO W SKÓRCU  
ADRES INWESTYCJI : ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec  
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu  
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec  
WYKONAWCA ROBÓT : MIROSLAW BURTA ZAKŁAD USŁUGOWY  
ADRES WYKONAWCY : 08-110 Siedlce ul. Grabianowska 23  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Burta  
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT ZABYTKOWEGO DOMU ZAKONNEGO W SKÓRCU</b>						
1			<b>MALOWANIE ELEWACJI KLASZTORU</b>			
1	KNR 2-02		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-04		(14.48-6.16+14.33+5.15+8.09+5.15+12.92+14.45+12.92+10.28+10.28+14.33)*0.25*2	m <sup>2</sup>	58.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.110</b>
2	KNR 2-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej. parapety gzymsy	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-01		poz.1	m <sup>2</sup>	58.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.110</b>
3	TZKNBK V		Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1	-254		114*2+160*2	m <sup>2</sup>	548.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>548.000</b>
4			Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)			
d.1						
5	KNR 4-01		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> , 10% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02		(241.88+291.81+108.16*2+86.42*2+20)*10%	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
6	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11		poz.5*0.03	m <sup>3</sup>	2.829	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.829</b>
7	KNR 0-23		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01		(241.88+291.81+108.16*2+86.42*2+20)	m <sup>2</sup>	942.850	
					<b>RAZEM</b>	<b>942.850</b>
8	KNR AT-26		Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02		poz.5	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
9	KNR AT-26		Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-04		poz.8	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
10	KNR AT-26		Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05		poz.8	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
11	KNR AT-26		Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07		poz.8	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
12	KNR AT-26		Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-08		poz.8	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
13	KNR AT-26		Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01		poz.7	m <sup>2</sup>	942.850	
					<b>RAZEM</b>	<b>942.850</b>
14	KNR AT-26		Tynki na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca- analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-01		poz.8	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
15	KNR AT-32		Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04		poz.10	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
16	KNR AT-26		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-01		poz.17	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
17	KNR AT-26		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-02		poz.8	m <sup>2</sup>	94.285	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
18	KNR AT-26		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-03		poz.17	m <sup>2</sup>	94.285	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>94.285</b>
19	KNR AT-26 d.1 0303-01		Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 942.850	
					<b>RAZEM</b>	<b>942.850</b>
20	ZKNR C-3 d.1 0417-03		Naprawa profili o szerokości w rozwinięciu do 20 cm przez szpachlowanie (do 5 mm) - przyjęto 30 % (14.48-6.16+14.33+5.15+8.09+5.15+12.92+14.45+12.92+10.28+10.28+14.33)*2 1.25*75	m m m	 232.440 93.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>326.190</b>
21	ZKNR C-3 d.1 0417-03		Naprawa profili o szerokości w rozwinięciu do 20 cm przez szpachlowanie (do 5 mm) - przyjęto 30 % - 50 cm poz.20	m m	 326.190	
					<b>RAZEM</b>	<b>326.190</b>
22	ZKNR C-3 d.1 0417-04		Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm) - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - 50 cm Krotność = 6 poz.20	m m	 326.190	
					<b>RAZEM</b>	<b>326.190</b>
23	KNR 0-40 d.1 0212-02		Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.20*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.857	
					<b>RAZEM</b>	<b>97.857</b>
24	KNR 0-40 d.1 0212-04		Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotnie poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.857	
					<b>RAZEM</b>	<b>97.857</b>
25	KNR 4-01 d.1 0732-01		Wykonanie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 1 m 30	m m	 30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
26	KNR-W 2- d.1 02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową Krotność = 2 (1.11*1.75)*(72+29)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 196.193	
					<b>RAZEM</b>	<b>196.193</b>
27	Analiza d.1 własna		DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH TALIC I ELEMENTÓW ZAMOCOWANYCH NA ELEWACJI ( tablice informacyjne , ulicy, uchwyty do flag..... ) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>			<b>RENOWACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ZAKONU</b>			
28	KNR 0-25 d.2 0101-01		Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (1.96*0.31+1.34*0.31*13)*2 (1.96*0.16+1.34*0.16*13)*2 (0.32*2.2*2)*2 19.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.016 6.202 2.816 19.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.334</b>
29	TZKNBK d.2 VIII 05-147		Czyszczenie ściernie lub chemiczne tynków - analogia poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.334	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.334</b>
30	KNR 4-01 d.2 0628-06		Imprgnacja powierzchni kamiennych środkami hydrofobowymi - analogia Krotność = 2 poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.334	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.334</b>
31	KNR 7-12 d.2 0107-02 balustrada		Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) ((3*2+1.3+2.53*2+1.36*2)*1.1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.176</b>
32	KNR 7-12 d.2 0201-02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.176</b>
33	KNR 7-12 d.2 0204-02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.176</b>
34	KNR 7-12 d.2 0213-02		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych Krotność = 2 poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.176	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>33.176</b>
35	KNR 4-01 d.2 0701-02		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 0.46*4*3.17*2 0.46*4*1.65*2 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.666 6.072 20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
36	KNR 4-01 d.2 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.35*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.132	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.132</b>
37	KNR 0-23 d.2 2611-01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
38	KNR AT-26 d.2 0101-02		Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
39	KNR AT-26 d.2 0101-04		Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
40	KNR AT-26 d.2 0101-05		Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
41	KNR AT-26 d.2 0101-07		Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
42	KNR AT-26 d.2 0101-08		Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
43	KNR AT-26 d.2 0102-01		Gruntowanie ręczne poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
44	KNR AT-26 d.2 0201-01		Tynki na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca- analogia poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
45	KNR AT-32 d.2 0103-04		Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna , tynki zatarte grubości 30 mm poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
46	KNR AT-26 d.2 0301-01		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
47	KNR AT-26 d.2 0301-02		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
48	KNR AT-26 d.2 0301-03		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
49	KNR AT-26 d.2 0303-01		Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.738	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.738</b>
50	TZKNBK VIII 05-147 nakrywy betonowe słupków		Czyszczenie ściernie lub chemiczne tynków - analogia (0.46+0.46*4*0.1)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.576	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.576</b>
51	KNR 4-01 d.2 0343-01		Wycięcie rowków - kapinosów w nakrywach betonowych analogia 4*0.46*4	m m	 7.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.360</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	TZKNBK XI d.2 1001-12		Uzupełnienie czapek betonowych na cokołach parkanu - 15 % - analogia poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.576	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.576</b>
53	KNR 0-40 d.2 0212-01		Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie ( szpachla drobnoziarnista ) poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.576	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.576</b>
54	KNR 0-40 d.2 0212-02		Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.576	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.576</b>
55	KNR 0-40 d.2 0212-04		Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.576	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.576</b>
56	KNR 0-40 d.2 0212-02		Zabezpieczenie powierzchni nakryw betonowych środkiem hydrofobowym Krotność = 2 poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.576	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.576</b>
<b>3</b>			<b>ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO</b>			
57	KNR 4-01 d.3 0535-02		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (7.29*18.91)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.708	
					<b>RAZEM</b>	<b>275.708</b>
58	KNR 4-01 d.3 0530-02 analogia		Uzupełnienie obróbek blacharskich (7.29*2)*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.748	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.748</b>
59	KNR 4-01 d.3 0430-05		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.708	
					<b>RAZEM</b>	<b>275.708</b>
60	KNR 4-01 d.3 0430-07		Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 275.708	
					<b>RAZEM</b>	<b>275.708</b>
61	KNR 4-04 d.3 0305-02 z.o.3.1.		Rozebranie stropów żelbetowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 243.84*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 48.768	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.768</b>
62	KNR 4-04 d.3 0102-02		Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej (90.79-2.38*2.7-1.1*2.1*3-1.3*0.6*4)*0.38 (78.65-2.55-0.3*3)*0.38 (77.53-0.7*1.2*7)*0.38 ((12.2+3.07)*3-0.8*2.1)*0.4+(12.2+2.77+3.19)*3*0.37+2.86*0.17*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.239 28.576 27.227 39.268	
					<b>RAZEM</b>	<b>123.310</b>
63	KNR 4-04 d.3 0302-03		Rozebranie łąw, stop fundamentowych (12.2+3.07+12.2+2.77+3.19+2.86+18.76*2+12.2)*1.2*0.5 0.8*0.8*1*5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 51.606 3.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.806</b>
64	KNR 4-04 d.3 0301-04 OPASKA		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm 243.84*0.25 1.0*18.91*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 60.960 3.782	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.742</b>
65	KNR 4-04 d.3 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 18*0.05+10*0.05+6.48*0.05+poz.57*0.03+48.768+poz.62+poz.64+poz.63+3.996+2.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 308.017	
					<b>RAZEM</b>	<b>308.017</b>
66	KNR 4-04 d.3 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 poz.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 308.017	
					<b>RAZEM</b>	<b>308.017</b>
67	KNR 4-01 d.3 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0.78*2*0.3	m <sup>3</sup>	0.468	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.468</b>
68	KNR 2-01 d.3 0230-01		Zасыpywanie wykopów spycharkami z dowiezieniem pospólki	m <sup>3</sup>		
			poz.63+poz.64	m <sup>3</sup>	119.548	
					<b>RAZEM</b>	<b>119.548</b>
69	KNR 2-01 d.3 0236-01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
			119.548	m <sup>3</sup>	119.548	
					<b>RAZEM</b>	<b>119.548</b>
70	KNR 2-21 d.3 0218-03		Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
			(14.5*19.6)*0.05	m <sup>3</sup>	14.210	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.210</b>
71	KNR 2-21 d.3 0401-02		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
			14.5*19.6	m <sup>2</sup>	284.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>284.200</b>
<b>4</b>			<b>NAPRAWA SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH NA WEJŚCIU DO KOŚCIOŁA</b>			
72	KNR AT-50 d.4 0504-05		Iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w ścianach o grubości 60 cm; iniekcja dwurzędowa (1.2+1.5+1.2+1.2)*2	m		
				m	10.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
73	KNR AT-26 d.4 0101-02		Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
			poz.72*0.6	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
74	KNR AT-26 d.4 0101-04		Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
			poz.73	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
75	KNR AT-26 d.4 0101-05		Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
			poz.73	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
76	KNR AT-26 d.4 0101-07		Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.73	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
77	KNR AT-26 d.4 0101-08		Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.73	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
78	KNR BC-02 d.4 0201-02		Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>		
			poz.73	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
79	KNR AT-26 d.4 0201-01		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m <sup>2</sup>		
			poz.73	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
80	KNR AT-26 d.4 0201-04		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m <sup>2</sup>		
			poz.79	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
81	KNR AT-26 d.4 0201-06		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.79	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
82	KNR AT-26 d.4 0301-01		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
			poz.79	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
83	KNR AT-26 d.4 0301-02		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
			poz.79	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
84	KNR AT-26 d.4 0301-03		Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m <sup>2</sup>		
			poz.79	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
85	KNR AT-26 d.4 0303-01		Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.79	m <sup>2</sup>	6.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
<b>5</b>			<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
86	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.5	1209-06		((1.61*2.9)*2+(1.89*3.0)*1)*2	m <sup>2</sup>	30.016	
	drzwi do kościoła					
					<b>RAZEM</b>	<b>30.016</b>
87	KNR 4-01		Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.5	1214-02		14*0.3	m <sup>2</sup>	4.200	
	zawiasy					
					<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
88	TZKNBK		Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m <sup>2</sup>		
d.5	XV 0545-01		poz.87	m <sup>2</sup>	4.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
89	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną el metalowych zewn	m <sup>2</sup>		
d.5	1212-05		poz.87	m <sup>2</sup>	4.200	
	analogia					
					<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
90	Analiza		DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH TALIC I ELEMENTÓW ZAMOCOWANYCH NA ELEWACJI ( tablice informacyjne , ulicy, uchwyty do flag..... )	kpl.		
d.5	własna		1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	Analiza		Umycie betonowych przęseł ogrodzenia betonowego wraz z uzupełnieniem powłok malarskich na elementach stalowych	kpl.		
d.5	własna		1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. spec. 1998
2	PPPKZ 1982.Zmiany i uzupełnienia 1984
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	IGM wyd.I 1999
5	ATHENASOFT wyd.I 2008
6	ATHENASOFT wyd.I 2005
7	CERESIT II 2014
8	IRM wyd.I 2004
9	WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
10	ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996
11	PPPKZ 1982
12	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
13	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
14	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
15	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
16	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
17	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
18	ATHENASOFT wyd.I 2021
19	BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004