

## Przedmiar

„Restauracja drewnianej kapliczki w m. Gołąbek”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Prace przygotowawcze</b>				
1	TZKNC N-K-III 1/01	Wstępne badania obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	1
2	TZKNC N-K-III 1/01	Inwentaryzacja i wstępny opis obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	1
3	TZKNC N-K-III 1/01	Nadzór nad fotografowaniem obiektu o prostym stopniu trudności	zdjęcie	20
4	TZKNC N-K-III 1/01.1 + TZKNC N-K-III 1/01.3 + TZKNC N-K-III 1/01.8 + TZKNC N-K-III 1/01.9	(Analiza własna) Wyniesienie przedmiotów z kapliczki z zabezpieczeniem i inwentaryzacja	kpl	1
<b>2 Połać dachowa</b>				
5	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku  1,85*1,37*2	m2	5,069
			razem	m2
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,2
7	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk  1,85*1,37*2	m2	5,069
			razem	m2
8	KNR 19-01 0634/01	Dezynsekcja jednokrotna powierzchni krokwi metodą smarowania  1,37*(0,06+0,06+0,12+0,12)*6	m2	2,959
			razem	m2
9	KNR 19-01 0634/01	Impregnacja jednokrotna powierzchni krokwi metodą smarowania  1,37*(0,06+0,06+0,12+0,12)*6	m2	2,959
			razem	m2
10	KNR 19-01 0634/01	Zabezpieczenie lazurą jednokrotne krokwi metodą smarowanie  1,37*(0,06+0,06+0,12+0,12)*6	m2	2,959
			razem	m2
11	KNR K-05 0102/01	Wykonanie deskowania połaci dachu o rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachów  1,85*1,37*2	m2	5,069
			razem	m2
12	KNR K-05 0102/04	Montaż deski okapowej przy kryciu dachów  1,37*4	m	5,48
			razem	m
13	KNR K-05 0103/02	Mocowanie na deskowaniu pełnym membrany dachowej  1,85*1,37*2	m2	5,069
			razem	m2
14	KNR K-05 0104/01	Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 70cm  1,85*1,37*2	m2	5,069
			razem	m2
15	KNR K-05 0105/01	Montaż łat przy rozstawie krokwi do 70cm  1,85*1,37*2	m2	5,069
			razem	m2
16	KNR 0-15 0519/03	Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną o wymiarach modułu fali 19,5x40cm  1,85*1,37*2	m2	5,069
			razem	m2
17	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szerokości w rozwinięciu do 25cm		

## Przedmiar

„Restauracja drewnianej kapliczki w m. Gołąbek”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,37*0,20*4+1,85*0,25	m2	1,559
		razem	m2	1,559
		<b>3 Ściany</b>		
18	KNR AT-05 1661/01	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wysokości 4,5m	kolumna	2
19	TZKNBK XV IV-29/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania		
		35,588	m2	35,588
		razem	m2	35,588
20	TZKNC N-K-III 20/03	Usuwanie przemałowań i polichromii ręcznie przy użyciu odpowiednich narzędzi w ilości do 50% na powierzchniach gładkich dla kategorii prac przeciętnych		
		355,88	dm2	355,88
		razem	dm2	355,88
21	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn		
		(3,70+3,70-0,75+3,25*2-0,22*2)*2,80	m2	35,588
		razem	m2	35,588
22	KNR 4-01 0402/01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych grubości 19mm (przyjęto 20%)		
		35,588*0,2	m2	7,118
		razem	m2	7,118
23	KNR 4-01 0401/01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych		
		2,41*2	m	4,82
		razem	m	4,82
24	KNR 2-02 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa		
		1,35*0,20*4	m2	1,08
		razem	m2	1,08
25	TZKNC N-K-III 4/03	Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia do 50%	dm2	220
26	KNR 19-01 0633/01	Dezynsekcja jednokrotna powierzchni desek metodą smarowania		
		35,588	m2	35,588
		razem	m2	35,588
27	KNR 19-01 0634/01	Dezynsekcja jednokrotna powierzchni słupów metodą smarowania		
		2,41*(0,12*4)*4	m2	4,627
		razem	m2	4,627
28	KNR 19-01 0633/01	Impregnacja jednokrotna powierzchni desek metodą smarowania		
		35,588	m2	35,588
		razem	m2	35,588
29	KNR 19-01 0634/01	Impregnacja jednokrotna powierzchni słupów metodą smarowania		
		2,41*(0,12*4)*4	m2	4,627
		razem	m2	4,627
30	KNR 19-01 0633/01	Zabezpieczenie lazurą jednokrotną desek metodą smarowania Dopłata 3x		
		35,588	m2	35,588
		razem	m2	35,588
31	KNR 19-01 0634/01	Zabezpieczenie lazurą jednokrotne słupów metodą smarowanie Dopłata 3x		
		2,41*(0,12*4)*4	m2	4,627
		razem	m2	4,627
		<b>4 Okna</b>		
32	KNNR-W 3 0518/01	Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic o powierzchni do 1m2	szt	4
33	KNR 19-01 1004/03	Wymiana płyt z desek o grubości 34mm z rozbieraniem skrzydeł	szt	1
34	KNR 2-02 1013/02	Okna jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie krosnowe o powierzchni do 0,30m2		
		0,55*0,40*2+0,61*1,25	m2	1,203
		razem	m2	1,203

## Przedmiar

„Restauracja drewnianej kapliczki w m. Gołębek”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>5 Opaska wokół kapliczki, dojście do kapliczki</b>				
35	KNR-W 2-01 0304/02	Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m  1,2+1,0*1,5*0,15	m3	1,425
			razem	m3 1,425
36	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe  1,35*4 3,0*2	m m	5,4 6
			razem	m 11,4
37	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki  4*1,35*0,15*0,15 3,0*0,15*0,15*2	m3 m3	0,122 0,135
			razem	m3 0,257
38	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem  1,35*4 3,0*2	m m	5,4 6
			razem	m 11,4
39	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie  3,70 3,0	m2 m2	3,7 3
			razem	m2 6,7
40	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm  6,7	m2	6,7
			razem	m2 6,7
41	KNR 2-31u1 0511/02	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8cm ponad 10 do 20szt kostki na 1m2  6,7	m2	6,7
			razem	m2 6,7
<b>6 Furtka do kapliczki</b>				
42	KNR 4-04 0901/04 Kalkulacja indywidualna	Demontaż przesła ogrodzeniowego	kpl	1
43	KNR 2-25 0316/04	Budowa furtek wejściowych z desek niestругanych na styk na słupkach z rur- wykonanie furki w istniejącym płocie  1,5*1,40	m2	2,1
			razem	m2 2,1
44	TZKNBK XV IV-29/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania- płot	m2	11,2
45	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn- płot  4*1,40*2	m2	11,2
			razem	m2 11,2
46	KNR 19-01 0633/01	Zabezpieczenie lazurą jednokrotne powierzchni do 25m2 sztachet płotometodą smarowania  4,00*1,40*2	m2	11,2
			razem	m2 11,2
47	KNR 4-01 0920/33	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zasuwki czołowe	szt	1
<b>7 Posadzka w kaplicy</b>				
48	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	1,823
49	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	1,823
50	KNR-W 2-02 1116/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm  1,823	m2	1,823

## Przedmiar

„Restauracja drewnianej kapliczki w m. Gołębek”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1,823
51	KNR-W 2-02 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Dopłata 8x	m2	1,823
52	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową  1,35*1,35	m2	1,823
		razem	m2	1,823
<b>8 Elementy wyposażenia kapliczki</b>				
53	TZKNC N-K-III 1/01.3 + TZKNC N-K-III 2/02.1 + TZKNC N-K-III 2A/02.1 + TZKNC N-K-III 3/07.2 + TZKNC N-K-III 4/02.2 + TZKNC N-K-III 6/02.2 + TZKNC N-K-III 9/01.1 + TZKNC N-K-III 8/02.1 + TZKNC N-K-V 16/01.1 + TZKNC N-K-V 16/01.2 + TZKNC N-K-V 16/01.3	(Analiza Własna) Renowacja elementów wyposażenia kapliczki- obrazy, figury		
			kpl	1